

業務委託設計書

設計	核算	核算	照合
			課長補佐 課長

第	令和	7	一般 年度	号					
委託金額		円		業務名		公園墓園維持費		設計	
金		円		平和記念公園樹木その他保守管理業務		公園墓園費		6.12	
				所屬		都市整備局公園整備課		提出	
				履行場所		中区中島町ほか		6.12	
				款		土木費		業務委託 請負	
				項		公園墓園費		一般競争入札 随意契約	
				目		公園墓園維持費		業務委託 請負	
				施行理由		本業務は、平和記念公園内の樹木その他の健全な育成及び公園緑地機能の向上を図るために、保守管理を行うものである。		契約締結の日から令和8年3月31日まで	
				設計概要		樹木その他管理 1式		日開	

委託金額
金

業務名
平和記念公園樹木その他保守管理業務

(甲) 内 訳

工 種 ・ 名 称	種 別	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹木その他管理			式	1.00			第 1 号明細表
処分費			式	1.00			第 2 号明細表
安全管理費			式	1.00			第 3 号明細表
直接業務費計							
共通仮設費							
共通仮設費(率分)			式	1.00			
共通仮設費計							
純業務費計							
現場管理費			式	1.00			
業務原価計							
一般管理費			式	1.00			
一般管理費(契約保証費)			式	1.00			

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、平和記念公園樹木その他保守管理業務（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。
- 3 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された工程表に基づき、契約後に実施工程表を作成し、実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に添付すること。
ただし、天候、その他の事情等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更が生じる場合は、発注者と受注者で協議のうえ、実施計画書を変更するものとする。
なお、7月分の作業工程については、発注者より作業完了の期限を指示するので従うこと。
- 4 作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。
- 5 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者（造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。
- 6 職業能力開発促進法による1級又は2級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）は、剪定作業中常時、作業又は現場において適正な剪定を行うよう剪定方法等の指導にあたること。
なお、剪定作業中においては、造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用すること。
- 7 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、歩行者等から見やすい位置に配置すること。
- 8 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業については下請業者）の会社名を表示すること。
- 9 早朝・夜間（8時から17時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。
- 10 留意事項
業務の実施は、公園緑地等維持管理標準仕様書によるものとするが、以下の各号に掲げる事項について特に留意すること。
 - (1) 除草等
 - ア 芝草刈1
原爆ドーム内（瓦礫部分を除く）の芝草を、ハンドガイド式及び肩掛式の草刈機を用いて草刈りを行うこと。
 - イ 芝草刈2
慰霊碑前広場の芝草を、小型乗用式草刈機を用いて草刈りを行うこと。
 - ウ 芝草刈3
実施区域内の樹林地の雑草を、ハンドガイド式及び肩掛式の草刈機を用いて草刈りを行うこと。
なお、芝草刈においては、飛散防護シート等により、周囲の来園者に対する石跳ね・防塵の対策を十分に行うこと。また、必要に応じて手抜き除草及び縁切を行うこと。
 - エ 抜根除草（原爆ドーム内（瓦礫部））
原爆ドーム内（瓦礫部分）の雑草は、手抜きによる抜根除草を行うとともに、実生苗の除去も行うこと。また、作業対象区域内のゴミ等も除去すること。
 - オ 抜根除草（植込地）
樹木の周囲や中灌木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。
 - カ 枯葉等除去（平和の鐘の池内）

平和の鐘の池内の枯葉等除去は、ハスやスイレンを傷めないように枯葉を除去するとともに、池に繁茂している水草やコケ等を除去し、処分すること。

(2) 剪定

樹木剪定は、対象樹木の徒長枝、枯損枝、ひこばえ等を切除するなどして樹冠を整える一連の作業である。

ア マツ

マツの剪定は、整枝を行うこと。

イ フジ

フジの剪定は、当年伸びた蔓を基部より4～5芽程度残して切断し、蔓が混み合っている場合は間引きを行うこと。また、誘引、結束が必要な場合には、適宜これを行うこと。

ウ ヘデラ

ヘデラは、当年伸びた部分の蔓を剪定すること。また、護岸部の景観を考慮し整形すること。

エ 中灌木

ツツジ等の花木の剪定については、花の終わった後に作業を行うこと。

(3) 処分

剪定枝葉及び除草作業等により発生した草（剪定枝等）については、原則として、広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。なお、諸事情により広島市ごみ焼却工場での処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議したうえで、その結果に従い適正に処分すること。

なお、剪定枝等は速やかに積込、搬出し、環境保全に十分留意して処分することとし、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。

11 業務実施中は、発注者との連絡を密にすること。

12 業務実施中は、公園内の構造物、樹木等に損傷を与えないよう十分留意すること。また、公園利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。

13 業務実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、保安施設等を配置し、一般交通及び歩行者等に支障を及ぼすことのないよう、十分な注意を払い実施すること。

なお、原爆ドーム内での作業中は、原爆ドームの機械警備を解除する必要があるため、機械警備を解除している間は、原爆ドーム敷地入口に警備要員を配置し、侵入者等に対する警備を行うこと。

14 業務の実施内容、順序、方法等について不明な点が生じた場合には、独断で処理することなく速やかに発注者と協議し必要事項を決定すること。

15 前項までの規定に関わらずやむを得ない事由により業務の実施内容、順序、方法等を変更する必要がある場合には、速やかに発注者と協議したうえで、必要事項を決定すること。

16 報告事項

(1) 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。

(2) 受注者は、毎月の業務完了後14日以内（閉庁日含む。）に、所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとする。

- ① 業務名 ② 作業日 ③ 天候 ④ 就労人数 ⑤ 現場責任者
⑥ 作業日に現場に配置した有資格者 ⑦ 作業数量

17 受注者は、その責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負わなければならない。

18 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえ、これを定めるものとする。

工 程 表

区 分	種 別	回 数	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備 考
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
芝草刈 1	原爆ドーム内	9			○			○						○			○			○			○																
芝草刈 2	慰霊碑前広場	15			○			○			○			○			○			○			○			○													
芝草刈 3	その他(樹林地)	6			○			○			○			○																									
抜根除草	原爆ドーム内(瓦礫部)	3			○						○									○																			
樹木剪定	仕立物 1	2									○												○													ウバメガシ			
	仕立物 2	1						○																												ヒイラギモクセイ・サザンカ			
	マツ 1	1																																					
	マツ 2	1																																					
	マツ 3	1																																					
	ウメ 1、サルスベリ 1	1																																					
	ウメ 2、サルスベリ 2	1																																					
	ウメ 3	1																																					
	カイヅカイブキ 1	1																																					
	カイヅカイブキ 2	1																																					
	中・灌木 1	1						○						●																						●クチナシのみ8月上旬実施 (花が終わったらすく)			
	中・灌木 2	2						○												○																			
	中・灌木 3	○2 ●1						○						●						○																○：全体 ●：祈りの泉周辺のマメツゲのみ			
	フジ(夏季)	1									○																												
フジ(冬季)	1																								○														
ヘデラ	2												○									○																	
施肥	ヒラドツツジ等	1						○																												普通化成肥料			
抜根除草	植込地	○7 ●2			○			○			●			○			●			○			○									○				○：全体 ●：祈りの泉周辺のマメツゲのみ			
枯葉等除去	平和の鐘の池内	1																					○																

数 量 表

区 分	種 別	年間管理数量(A×B)	数量(A)	回数(B)	内 訳	備 考
芝草刈1	原爆ドーム内	13,500㎡	1,500㎡	9		
芝草刈2	慰霊碑前広場	76,500㎡	5,100㎡	15		
芝草刈3	その他(樹林地)	87,000㎡	14,500㎡	6		
抜根除草	原爆ドーム内(瓦礫部)	2,850㎡	950㎡	3		
樹木剪定	仕立物1	24本	12本	2	ウバメガシ	
	仕立物2	11本	7本	1	ヒイラギモクセイ	
			4本	1	サザンカ	
	マツ1	20本	20本	1	C=60cm未満	
	マツ2	19本	19本	1	C=60cm以上120cm未満	
	マツ3	2本	2本	1	C=120cm以上180cm未満	
	ウメ1	4本	4本	1	C=60cm未満	旧天神町北組慰霊碑周り
	ウメ2	1本	1本	1	C=60cm以上120cm未満	ボルゴグラード市・広島市都市提携記念樹碑西側
	ウメ3	1本	1本	1	C=180cm以上240cm未満	原爆供養塔南側広場
	サルスベリ1	9本	9本	1	C=60cm未満	
	サルスベリ2	1本	1本	1	C=60cm以上120cm未満	
	カイズカイブキ1	14本	14本	1	H=2.5m以上5.0m未満	平和の池東西部・原爆の子の像東部は別途業務
	カイズカイブキ2	20本	20本	1	H=5.0m以上7.5m未満	
	中・灌木1 (H=60cm以上 150cm未満)	2,298㎡	685㎡	1	ヒイラギモクセイ	
			122㎡	1	キンモクセイ	
			39㎡	1	ギンモクセイ	
			34㎡	1	ツバキ	
			43㎡	1	サザンカ	
			540㎡	1	ヒラドツツジ	原爆ドーム周辺を除く
			1㎡	1	クメツツジ	
			151㎡	1	モッコク	
			214㎡	1	シャリンバイ	
			16㎡	1	タマイブキ	
			19㎡	1	ボケ	
			218㎡	1	トベラ	
			5㎡	1	セイヨウヒイラギ	
			13㎡	1	ユキヤナギ	
			5㎡	1	ゴモジュ	
			9㎡	1	アオキ	
			19㎡	1	ハマヒサカキ	
	6㎡	1	ハクチョウゲ			
	2㎡	1	ハギ			
	54㎡	1	ドウダンツツジ			
103㎡	1	クチナシ	8月上旬に実施			
中・灌木2 (H=60cm以上 150cm未満)	1回目 2,388㎡ 2回目 2,474㎡	1,492㎡	746㎡	2	キョウチクトウ	
		578㎡	289㎡	2	サンゴジュ	
		346㎡	173㎡	2	マサキ	
		348㎡	174㎡	2	ネズミモチ	
		106㎡	53㎡	2	イスノキ	
		1,658㎡	829㎡	2	ボックスウッド	
		126㎡	63㎡	2	アベリア	
		122㎡	61㎡	2	マメツゲ	原爆ドーム周辺を除く
86㎡	86㎡	1	マメツゲ	原爆ドーム周辺 2回目に実施		
中・灌木3 (H=60cm未満)	1回目 496㎡	240㎡	120㎡	2	ボックスウッド	平和の池・平和の鐘周り
	2回目 376㎡	1,128㎡	376㎡	3	マメツゲ	祈りの泉周辺
	3回目 496㎡					
フジ(夏季)	43㎡	43㎡	1			
フジ(冬季)	43㎡	43㎡	1			
ヘデラ	548㎡	274㎡	2			
施 肥	ヒラドツツジ等	2,479㎡	1,307㎡	1	ヒラドツツジ	
			640㎡	1	サツキツツジ	
			1㎡	1	クメツツジ	
			374㎡	1	カンツバキ	
			54㎡	1	ドウダンツツジ	
			103㎡	1	クチナシ	
抜根除草	植込地	25,158㎡	3,594㎡	7	植込地全体	動員学徒慰霊塔周辺タマリユウを含む
		890㎡	445㎡	2	祈りの泉周辺のマメツゲのみ	

【 位 置 図 】

