

委託設計書

設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長

令和7年度	会計種別	款	項	目	所属	設計	提出	業務委託
7年度	一般会計	土木費	公園墓園費	公園墓園維持費	安佐南区維持管理課	令和6年12月	令和7年1月	請負 一般競争入札
委託金額		業務名			履行場所		委託期間	
金		円 安佐南区内公園施設維持管理業務(単価契約)			安佐南区内一円		令和7年4月1日から令和8年3月31日まで	
施工理由								
本業務は、公園内の安全を図るため、公園施設の維持管理を行うものである。								
設計概要								
記								
別紙内訳書のとおり								

金

円

安佐南区内公園施設維持管理業務(単価契約)

経費抜き単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	砂搬入工	乗入可	砂場用砂	m3	35			第 SA1010 号特殊代価表参照
2	砂搬入工	乗入不可	砂場用砂	m3	10			第 SA1020 号特殊代価表参照
3	砂搬出工	乗入可		m3	1			第 SA1030 号特殊代価表参照
4	砂搬出工	乗入不可		m3	1			第 SA1040 号特殊代価表参照
5	転圧工	タンパー		m3	10			第 SA1050 号特殊代価表参照
6	転圧工	振動ローラ・ハンドガイド式		m3	10			第 SA1060 号特殊代価表参照
7	真砂土搬入工	乗入可		m3	10			第 SA1070 号特殊代価表参照
8	真砂土搬入工	乗入不可		m3	10			第 SA1080 号特殊代価表参照
9	卸し真砂土搬入工	乗入可	5mmトツプ	m3	10			第 SA1090 号特殊代価表参照
10	卸し真砂土搬入工	乗入不可	5mmトツプ	m3	10			第 SA1100 号特殊代価表参照
11	卸し真砂土搬入工	乗入可	3mmトツプ	m3	10			第 SA1110 号特殊代価表参照
12	卸し真砂土搬入工	乗入不可	3mmトツプ	m3	10			第 SA1120 号特殊代価表参照
13	真砂土敷均し工	人力		m3	1			第 SA1130 号特殊代価表参照
14	整地	敷均し		m3	1			第 SA1140 号特殊代価表参照
15	路体盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1			第 SA1150 号特殊代価表参照
16	路床盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1			第 SA1160 号特殊代価表参照
17	仮置土処理	乗入可		m3	1			第 SA1170 号特殊代価表参照
18	仮置土処理	乗入不可		m3	1			第 SA1180 号特殊代価表参照
19	しゅんせつ工	U型側溝等	付近散布	m3	1			第 SA1190 号特殊代価表参照
20	しゅんせつ工	U型側溝		m3	1			第 SA1200 号特殊代価表参照
21	しゅんせつ工	管きよ	機械施工	m	1			第 SA1210 号特殊代価表参照
22	崩土取り除き工			m3	1			第 SA1220 号特殊代価表参照
23	植生土のう工	小口並べ		m2	10			第 SA1230 号特殊代価表参照
24	土のう積工	小口並べ	現場発生土	m2	10			第 SA1240 号特殊代価表参照
25	土のう積工 [耐候性土のう(3年耐候)]	小口並べ	現場発生土	m2	10			第 SA1245 号特殊代価表参照
26	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	20mまで	m3	10			第 SA1250 号特殊代価表参照
27	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	40mまで	m3	10			第 SA1260 号特殊代価表参照
28	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	60mまで	m3	10			第 SA1270 号特殊代価表参照
29	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	80mまで	m3	1			第 SA1280 号特殊代価表参照
30	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	100mまで	m3	1			第 SA1290 号特殊代価表参照
31	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	20mまで	t	1			第 SA1300 号特殊代価表参照
32	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	40mまで	t	1			第 SA1310 号特殊代価表参照
33	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	60mまで	t	1			第 SA1320 号特殊代価表参照
34	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	80mまで	t	1			第 SA1330 号特殊代価表参照
35	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	100mまで	t	1			第 SA1340 号特殊代価表参照
36	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)		m2	1			第 SA1350 号特殊代価表参照
37	植生マット	肥料袋付・二重ネット		m2	1			第 SA1360 号特殊代価表参照
38	舗装版取壊し			m2	1			第 SA1370 号特殊代価表参照
39	舗装運搬処分	人力積込		m3	1			第 SA1380 号特殊代価表参照
40	コンクリート舗装工 歩道	打換	t=17cm	m2	1			第 SA1390 号特殊代価表参照

経費抜き単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
41	仮舗装工	常温合材	t=4cm	m2	1			第 SA1400 号特殊代価表参照
42	切込砕石	陥没用		m3	1			第 SA1410 号特殊代価表参照
43	舗装切断工	カッター切断	t=15cm以下	m	1			第 SA1420 号特殊代価表参照
44	インターロッキングブロック舗装	路盤打換	t=10cm	m2	1			第 SA1430 号特殊代価表参照
45	インターロッキングブロック舗装	敷砂補充		m2	1			第 SA1440 号特殊代価表参照
46	インターロッキングブロック舗装	ブロック交換	60mm	m2	1			第 SA1450 号特殊代価表参照
47	L型側溝補修	全補修	B=400 T=150	m	1			第 SA1470 号特殊代価表参照
48	L型側溝補修	ブロック取替	H=120	m	1			第 SA1480 号特殊代価表参照
49	L型側溝補修	ブロック取替	B種	m	1			第 SA1490 号特殊代価表参照
50	L型側溝補修	エプロン上塗		m2	1			第 SA1500 号特殊代価表参照
51	L型側溝補修	エプロン部		m3	1			第 SA1510 号特殊代価表参照
52	官民境界ブロック補修	ブロック取替	H=120	m	1			第 SA1520 号特殊代価表参照
53	鉄筋コンクリートU型据付け	300B		m	1			第 SA1530 号特殊代価表参照
54	U型側溝補修	全補修		m3	1			第 SA1540 号特殊代価表参照
55	U型側溝補修	底張		m3	1			第 SA1550 号特殊代価表参照
56	U型側溝補修	横断溝		m	1			第 SA1560 号特殊代価表参照
57	U型側溝補修	W180	T2 細目・すべり止	m	1			第 SA1570 号特殊代価表参照
58	U型側溝蓋取替工	コンクリート蓋	C1-B300	枚	1			第 SA1580 号特殊代価表参照
59	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D5MO44-30	枚	1			第 SA1590 号特殊代価表参照
60	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D1FO25-30	枚	1			第 SA1600 号特殊代価表参照
61	U型側溝受枠取替工	グレーチング用	L50×60×6	m	1			第 SA1610 号特殊代価表参照
62	U型側溝受枠取替工	グレーチング蓋	L31×60×6	m	1			第 SA1620 号特殊代価表参照
63	U型側溝蓋受補修	コンクリート蓋	蓋受のみ	m3	1			第 SA1630 号特殊代価表参照
64	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40kg以下	枚	1			第 SA1640 号特殊代価表参照
65	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40-170kg	枚	1			第 SA1650 号特殊代価表参照
66	雨水桝据付工	全補修準幹線	グレーチング蓋	箇所	1			第 SA1660 号特殊代価表参照
67	雨水桝据付工	全補修準幹線	鉄板巻蓋	箇所	1			第 SA1670 号特殊代価表参照
68	雨水桝蓋受取替工	準幹線	蓋受境界ブロック	箇所	1			第 SA1680 号特殊代価表参照
69	雨水桝蓋取替工	準幹線	鉄板巻蓋	枚	1			第 SA1690 号特殊代価表参照
70	雨水桝蓋取替工	準幹線	グレーチング蓋	枚	1			第 SA1700 号特殊代価表参照
71	集水桝補修工			m3	1			第 SA1710 号特殊代価表参照
72	鉄板蓋	加工・運搬・設置・塗装含む		kg	1			第 SA1720 号特殊代価表参照
73	塩ビ管布設工	VU管	φ 150	m	1			第 SA1730 号特殊代価表参照
74	暗きょ排水管布設工		φ 150	m	1			第 SA1740 号特殊代価表参照
75	石積工			m2	1			第 SA1750 号特殊代価表参照
76	目地詰工	モルタル		m2	1			第 SA1760 号特殊代価表参照
77	コンクリート取り壊し工			m3	1			第 SA1770 号特殊代価表参照
78	吸出防止コンクリート工			m3	1			第 SA1780 号特殊代価表参照
79	ハリケーン設置工(単管)	昼間		箇所	1			第 SA1790 号特殊代価表参照
80	ハリケーン設置工(単管)	夜間		箇所	1			第 SA1800 号特殊代価表参照
81	車止据付(上部のみ)	φ 250/ φ 350×GLH600		箇所	1			第 SA1810 号特殊代価表参照
82	車止基礎据付	φ 250/ φ 350×GLH600対応		箇所	1			第 SA1820 号特殊代価表参照

経費抜き単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
83	車止据付(上部のみ)	φ200/φ300×GLH450		箇所	1			第 SA1830 号特殊代価表参照
84	車止基礎据付	φ200/φ300×GLH450対応		箇所	1			第 SA1840 号特殊代価表参照
85	車止据付(上部のみ)	サンポールRP500U(N)相当品		箇所	1			第 SA1845 号特殊代価表参照
86	歩車道境界ブロック撤去据付	現場発生品		m	1			第 SA1850 号特殊代価表参照
87	歩車道境界ブロック撤去据付	現場発生品	B種	m	1			第 SA1860 号特殊代価表参照
88	官民境界ブロック撤去据付	現場発生品		m	1			第 SA1880 号特殊代価表参照
89	コンクリート打設工	高炉B	18N/mm2	m3	1			第 SA1890 号特殊代価表参照
90	型枠工			m2	1			第 SA1900 号特殊代価表参照
91	鉄筋工		D13	kg	1			第 SA1910 号特殊代価表参照
92	モルタル	配合1:3		m3	1			第 SA1920 号特殊代価表参照
93	砕石基礎工	RC40		m3	1			第 SA1930 号特殊代価表参照
94	シート張工			m2	1			第 SA1940 号特殊代価表参照
95	シート撤去工			m2	1			第 SA1950 号特殊代価表参照
96	ガードパイプ補修工	ビーム	φ48.6	m	1			第 SA1960 号特殊代価表参照
97	ガードパイプ補修工	袖ビーム	φ48.6	本	1			第 SA1970 号特殊代価表参照
98	転落・横断防止柵補修工	ビーム		m	1			第 SA1980 号特殊代価表参照
99	転落・横断防止柵補修工	袖ビーム		本	1			第 SA1990 号特殊代価表参照
100	転落・横断防止柵補修工	支柱		本	1			第 SA2000 号特殊代価表参照
101	転落・横断防止柵補修工	デザインパネル		kg	1			第 SA2010 号特殊代価表参照
102	基礎工(削孔)		φ80×200	箇所	1			第 SA2020 号特殊代価表参照
103	基礎工(削孔)		φ150×400	箇所	1			第 SA2030 号特殊代価表参照
104	ネットフェンス補修工	支柱	H=1500	本	1			第 SA2040 号特殊代価表参照
105	ネットフェンス補修工	支柱	H=1800	本	1			第 SA2050 号特殊代価表参照
106	ネットフェンス補修工	金網	H=2m以下	m2	1			第 SA2060 号特殊代価表参照
107	ネットフェンス補修工	胴縁		本	1			第 SA2070 号特殊代価表参照
108	ネットフェンス補修工	アングル型	H=1500	m	1			第 SA2080 号特殊代価表参照
109	ネットフェンス補修工	アングル型	H=1800	m	1			第 SA2090 号特殊代価表参照
110	ネットフェンス補修工	金網撤去・再設置	H=2m以下	m2	1			第 SA2100 号特殊代価表参照
111	基礎ブロック補修工		180×180×450	基	1			第 SA2110 号特殊代価表参照
112	メッシュフェンス補修工	支柱	H=1800	本	1			第 SA2120 号特殊代価表参照
113	メッシュフェンス補修工	金網	H=1800	m	1			第 SA2130 号特殊代価表参照
	直接業務費							スクラップ費は全間接費の対象外
	交通管理費			式	1			第0002号明細書参照
	直接業務費計							
	共通仮設費(率分)			式	1			
	共通仮設費							
	純業務費計							
	現場管理費			式	1			
	業務原価計							
	一般管理費			式	1			
	一般管理費(契約保証費)			式	1			
	業務価格							
	合計							

金

円

安佐南区内公園施設維持管理業務(単価契約)

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1 砂搬入工	乗入可	砂場用砂	m3	35			
2 砂搬入工	乗入不可	砂場用砂	m3	10			
3 砂搬出工	乗入可		m3	1			
4 砂搬出工	乗入不可		m3	1			
5 転圧工	タンパー		m3	10			
6 転圧工	振動ローラ・ハンドガイド式		m3	10			
7 真砂土搬入工	乗入可		m3	10			
8 真砂土搬入工	乗入不可		m3	10			
9 卸し真砂土搬入工	乗入可	5mmトツプ°	m3	10			
10 卸し真砂土搬入工	乗入不可	5mmトツプ°	m3	10			
11 卸し真砂土搬入工	乗入可	3mmトツプ°	m3	10			
12 卸し真砂土搬入工	乗入不可	3mmトツプ°	m3	10			
13 真砂土敷均し工	人力		m3	1			
14 整地	敷均し		m3	1			
15 路体盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1			
16 路床盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1			
17 仮置土処理	乗入可		m3	1			
18 仮置土処理	乗入不可		m3	1			
19 しゅんせつ工	U型側溝等	付近散布	m3	1			
20 しゅんせつ工	U型側溝		m3	1			
21 しゅんせつ工	管きよ	機械施工	m	1			
22 崩土取り除き工			m3	1			
23 植生土のう工	小口並べ		m2	10			
24 土のう積工	小口並べ	現場発生土	m2	10			
25 土のう積工 [耐候性土のう(3年耐候)]	小口並べ	現場発生土	m2	10			
26 小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	20mまで	m3	10			
27 小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	40mまで	m3	10			
28 小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	60mまで	m3	10			
29 小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	80mまで	m3	1			
30 小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	100mまで	m3	1			
31 小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	20mまで	t	1			
32 小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	40mまで	t	1			
33 小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	60mまで	t	1			
34 小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	80mまで	t	1			
35 小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	100mまで	t	1			
36 張芝工	野芝・高麗芝(全面張)		m2	1			
37 植生マット	肥料袋付・二重ネット		m2	1			
38 舗装版取壊し			m2	1			
39 舗装運搬処分	人力積込		m3	1			

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
40	コンクリート舗装工 歩道	打換	t=17cm	m2	1		
41	仮舗装工	常温合材	t=4cm	m2	1		
42	切込砕石	陥没用		m3	1		
43	舗装切断工	カッター切断	t=15cm以下	m	1		
44	インターロッキングブロック舗装	路盤打換	t=10cm	m2	1		
45	インターロッキングブロック舗装	敷砂補充		m2	1		
46	インターロッキングブロック舗装	ブロック交換	60mm	m2	1		
47	L型側溝補修	全補修	B=400 T=150	m	1		
48	L型側溝補修	ブロック取替	H=120	m	1		
49	L型側溝補修	ブロック取替	B種	m	1		
50	L型側溝補修	エプロン上塗		m2	1		
51	L型側溝補修	エプロン部		m3	1		
52	官民境界ブロック補修	ブロック取替	H=120	m	1		
53	鉄筋コンクリートU型据付け	300B		m	1		
54	U型側溝補修	全補修		m3	1		
55	U型側溝補修	底張		m3	1		
56	U型側溝補修	横断溝		m	1		
57	U型側溝補修	W180	T2 細目・すべり止	m	1		
58	U型側溝蓋取替工	コンクリート蓋	C1-B300	枚	1		
59	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D5MO44-30	枚	1		
60	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D1FO25-30	枚	1		
61	U型側溝受枠取替工	グレーチング用	L50×60×6	m	1		
62	U型側溝受枠取替工	グレーチング蓋	L31×60×6	m	1		
63	U型側溝蓋受補修	コンクリート蓋	蓋受のみ	m3	1		
64	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40kg以下	枚	1		
65	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40-170kg	枚	1		
66	雨水樹据付工	全補修準幹線	グレーチング蓋	箇所	1		
67	雨水樹据付工	全補修準幹線	鉄板巻蓋	箇所	1		
68	雨水樹蓋受取替工	準幹線	蓋受境界ブロック	箇所	1		
69	雨水樹蓋取替工	準幹線	鉄板巻蓋	枚	1		
70	雨水樹蓋取替工	準幹線	グレーチング蓋	枚	1		
71	集水樹補修工			m3	1		
72	鉄板蓋	加工・運搬・設置・塗装含む		kg	1		
73	塩ビ管布設工	VU管	φ 150	m	1		
74	暗きょ排水管布設工		φ 150	m	1		
75	石積工			m2	1		
76	目地詰工	モルタル		m2	1		
77	コンクリート取り壊し工			m3	1		
78	吸出防止コンクリート工			m3	1		
79	ハリケート設置工(単管)	昼間		箇所	1		
80	ハリケート設置工(単管)	夜間		箇所	1		

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
81 車止据付(上部のみ)	φ 250/φ 350×GLH600		箇所	1			
82 車止基礎据付	φ 250/φ 350×GLH600対応		箇所	1			
83 車止据付(上部のみ)	φ 200/φ 300×GLH450		箇所	1			
84 車止基礎据付	φ 200/φ 300×GLH450対応		箇所	1			
85 車止据付(上部のみ)	サンポールRP500U(N)相当品		箇所	1			
86 歩車道境界ブロック撤去据付	現場発生品		m	1			
87 歩車道境界ブロック撤去据付	現場発生品	B種	m	1			
88 官民境界ブロック撤去据付	現場発生品		m	1			
89 コンクリート打設工	高炉B	18N/mm2	m3	1			
90 型枠工			m2	1			
91 鉄筋工		D13	kg	1			
92 モルタル	配合1:3		m3	1			
93 砕石基礎工	RC40		m3	1			
94 シート張工			m2	1			
95 シート撤去工			m2	1			
96 ガートパイプ補修工	ビーム	φ 48.6	m	1			
97 ガートパイプ補修工	袖ビーム	φ 48.6	本	1			
98 転落・横断防止柵補修工	ビーム		m	1			
99 転落・横断防止柵補修工	袖ビーム		本	1			
100 転落・横断防止柵補修工	支柱		本	1			
101 転落・横断防止柵補修工	デザインパネル		kg	1			
102 基礎工(削孔)		φ 80×200	箇所	1			
103 基礎工(削孔)		φ 150×400	箇所	1			
104 ネットフェンス補修工	支柱	H=1500	本	1			
105 ネットフェンス補修工	支柱	H=1800	本	1			
106 ネットフェンス補修工	金網	H=2m以下	m2	1			
107 ネットフェンス補修工	胴縁		本	1			
108 ネットフェンス補修工	アングル型	H=1500	m	1			
109 ネットフェンス補修工	アングル型	H=1800	m	1			
110 ネットフェンス補修工	金網撤去・再設置	H=2m以下	m2	1			
111 基礎ブロック補修工		180×180×450	基	1			
112 メッシュフェンス補修工	支柱	H=1800	本	1			
113 メッシュフェンス補修工	金網	H=1800	m	1			
	業務価格						
	合計						
	消費税等相当額		式	1			
	設計金額						

第 SA1010 号 特殊代価表 001砂搬入工
 乗入可 砂場用砂

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂 (砂場用) 2.5mmトップ (砂場用) 2t車	1	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め無し, J04=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は安佐南区内公園施設維持管理業務（単価契約）（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 業務の実施
受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 3 本業務の実施に当たっては、土木施工管理技士又は造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者（土木一式工事又は造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。
- 4 本業務により指定副産物が発生する場合は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入れ場所がない場合は、発注者と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する指定副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。
また、産業廃棄物については、発注者が提出を求めた時にマニフェストA、B2、D、E票（1次）を提示し、マニフェストE票の写しを提出すること。

記

指定副産物	搬入場所
再利用不可能な建設発生土	産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場
コンクリート塊	中間処理の許可を有する再資源化施設
アスファルト塊	中間処理の許可を有する再資源化施設（再生アスファルトとして再資源化可能な施設）
発生木材	中間処理の許可を有する再資源化施設

- 5 安全対策
業務の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。
- 6 報告事項
 - (1) 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。
 - (2) 受注者は、毎月の業務完了後速やかに、所定の業務実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 7 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

安佐南区内公園施設維持管理業務(単価契約) 公園位置図(2/2)

