

## 仕 様 書

### 1 品名

冷暖房機

### 2 規格・その他

#### (1) 温品児童館（1階 静養室）

既存品 1 台を撤去し、1 台新設する（取替え）。

| No  | 名称及び仕様                    | 数量   |
|-----|---------------------------|------|
|     | 【機器：ルームエアコン】              |      |
|     | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。  |      |
| 1   | SRK2825T2-W（三菱重工）         | 1 台  |
| ・   | S285ATEV-W（ダイキン）          |      |
|     |                           |      |
|     | 【機器撤去・据付工事】               |      |
| 2   | 室内・室外機 撤去（家電リサイクル 券発行 含む） | 1 式  |
| 3   | 室内機 据付                    | 1 式  |
| 4   | 室外機 据付                    | 1 式  |
|     |                           |      |
|     | 【配管設備工事（2 次側操作線含む）】       |      |
| 5   | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）       | 2 箇所 |
| 6   | 配管化粧（スリムダクト）              | 1 式  |
| 7   | ドレン配管工事                   | 1 式  |
|     |                           |      |
|     | 【その他】                     |      |
| 8   | 室外機用架台（壁キャッチャー）           | 1 式  |
| 9   | 真空引き試運転                   | 1 式  |
| 1 0 | 法定福利費                     | 1 式  |
| 1 1 | 諸経費                       | 1 式  |

#### (2) 温品児童館（2階 集会室）

既存品 2 台を撤去し、2 台新設する（取替え）。

| No | 名称及び仕様                              | 数量  |
|----|-------------------------------------|-----|
|    | 【機器：壁掛型パッケージエアコン ワイヤードリモコン 単相 200V】 |     |
|    | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。            |     |
| 1  | FDKV805HKB5SA（三菱重工）                 | 2 台 |
| ・  | SZRA80BYV（ダイキン）                     |     |
|    |                                     |     |
|    | 【機器撤去・据付工事】                         |     |

|    |                           |      |
|----|---------------------------|------|
| 2  | 室内機 撤去（産廃manifest発行 含む）   | 2 式  |
| 3  | 室外機 撤去（産廃manifest発行 含む）   | 2 式  |
| 4  | フロン回収破壊処理（破壊証明書発行 含む）     | 2 式  |
| 5  | 室内機 据付                    | 2 式  |
| 6  | 室外機 据付                    | 2 式  |
| 7  | リモコン工事                    | 2 式  |
|    |                           |      |
|    | <b>【配管設備工事（2次側操作線含む）】</b> |      |
| 8  | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）       | 4 箇所 |
| 9  | 配管化粧（スリムダクト）              | 2 式  |
| 10 | ドレン配管工事                   | 2 式  |
|    |                           |      |
|    | <b>【その他】</b>              |      |
| 11 | 室外機用架台                    | 2 式  |
| 12 | 電源工事                      | 2 式  |
| 13 | 真空引き試運転                   | 2 式  |
| 14 | 法定福利費                     | 2 式  |
| 15 | 諸経費                       | 2 式  |

- (3) 上温品児童館（1階静養室）  
既存品1台を撤去し、新設する。（取替え）

| No | 名称及び仕様                    | 数量   |
|----|---------------------------|------|
|    | <b>【機器：ルームエアコン】</b>       |      |
|    | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。  |      |
| 1  | SRK5625T2-W（三菱重工）         | 1 台  |
| ・  | S565ATEP-W（ダイキン）          |      |
|    |                           |      |
|    | <b>【機器撤去・据付工事】</b>        |      |
| 2  | 既存撤去工事（家電リサイクル 券発行 含む）    | 1 式  |
| 3  | 室内機 据付工事                  | 1 式  |
| 4  | 室外機 据付工事                  | 1 式  |
|    |                           |      |
|    | <b>【配管設備工事（2次側操作線含む）】</b> |      |
| 5  | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）       | 2 箇所 |
| 6  | 配管化粧（スリムダクト）              | 1 式  |
| 7  | ドレン配管工事                   | 1 式  |
|    |                           |      |
|    | <b>【その他】</b>              |      |
| 8  | 室外機用架台                    | 1 式  |
| 9  | 真空引き試運転                   | 1 式  |
| 10 | 法定福利費                     | 1 式  |
| 11 | 諸経費                       | 1 式  |

(4) 東浄児童館（2階集会室）

既存品 1 台を撤去し、新設する。（取替え）

| No | 名称及び仕様                              | 数量   |
|----|-------------------------------------|------|
|    | 【機器：天吊型パッケージエアコン ワイヤードリモコン 三相 200V】 |      |
|    | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。            |      |
| 1  | FDEV1605HA5SA（三菱重工）                 | 1 台  |
| ・  | SZRH160BY（ダイキン）                     |      |
|    |                                     |      |
|    | 【機器撤去・据付工事】                         |      |
| 2  | 室内機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）               | 1 式  |
| 3  | 室外機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）               | 1 式  |
| 4  | フロン回収破壊処理（破壊証明書発行 含む）               | 1 式  |
| 5  | 室内機 据付                              | 1 式  |
| 6  | 室外機 据付                              | 1 式  |
| 7  | リモコン工事                              | 1 式  |
|    |                                     |      |
|    | 【配管設備工事（2次側操作線含む）】                  |      |
| 8  | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）                 | 2 箇所 |
| 9  | 配管化粧（スリムダクト）                        | 1 式  |
| 10 | ドレン配管工事                             | 1 式  |
|    |                                     |      |
|    | 【その他】                               |      |
| 11 | 室外機用架台                              | 1 式  |
| 12 | 気密試験（窒素ガス含む）                        | 1 式  |
| 13 | 真空引き                                | 1 式  |
| 14 | 試運転調整                               | 1 式  |
| 15 | 電源工事                                | 1 式  |
| 16 | 法定福利費                               | 1 式  |
| 17 | 諸経費                                 | 1 式  |

(5) 牛田児童館（2階図書室）

既存品 1 台を撤去し、新設する。（取替え）

| No | 名称及び仕様                   | 数量  |
|----|--------------------------|-----|
|    | 【機器：ルームエアコン】             |     |
|    | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。 |     |
| 1  | SRK5625T2-W（三菱重工）        | 1 台 |
| ・  | S565ATEP-W（ダイキン）         |     |
|    |                          |     |

|     |                           |      |
|-----|---------------------------|------|
|     | <b>【機器撤去・据付工事】</b>        |      |
| 2   | 既存撤去工事（家電リサイクル 券発行 含む）    | 1 式  |
| 3   | 室内機 据付工事                  | 1 式  |
| 4   | 室外機 据付工事                  | 1 式  |
|     |                           |      |
|     | <b>【配管設備工事（2次側操作線含む）】</b> |      |
| 5   | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）       | 2 箇所 |
| 6   | 配管化粧（スリムダクト）              | 1 式  |
| 7   | ドレン配管工事                   | 1 式  |
|     |                           |      |
|     | <b>【その他】</b>              |      |
| 8   | 室外機用架台                    | 1 式  |
| 9   | 真空引き試運転                   | 1 式  |
| 1 0 | 法定福利費                     | 1 式  |
| 1 1 | 諸経費                       | 1 式  |

(6) 尾長児童館（2階静養室）

既存品 1 台を撤去し、新設する。（取替え）

| No  | 名称及び仕様                                     | 数量   |
|-----|--------------------------------------------|------|
|     | <b>【機器：天吊型パッケージエアコン ワイヤードリモコン 三相 200V】</b> |      |
|     | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。                   |      |
| 1   | FDEV1636HK6S（三菱重工）                         | 1 台  |
| ・   | SZRH63BYV（ダイキン）                            |      |
|     |                                            |      |
|     | <b>【機器撤去・据付工事】</b>                         |      |
| 2   | 室内機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）                      | 1 式  |
| 3   | 室外機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）                      | 1 式  |
| 4   | フロン回収破壊処理（破壊証明書発行 含む）                      | 1 式  |
| 5   | 室内機 据付                                     | 1 式  |
| 6   | 室外機 据付                                     | 1 式  |
| 7   | リモコン工事                                     | 1 式  |
|     |                                            |      |
|     | <b>【配管設備工事（2次側操作線含む）】</b>                  |      |
| 8   | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）                        | 2 箇所 |
| 9   | 配管化粧（スリムダクト）                               | 1 式  |
| 1 0 | ドレン配管工事                                    | 1 式  |
|     |                                            |      |
|     | <b>【その他】</b>                               |      |
| 1 1 | 室外機用架台                                     | 1 式  |
| 1 2 | 気密試験（窒素ガス含む）                               | 1 式  |
| 1 3 | 真空引き                                       | 1 式  |

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 1 4 | 試運転調整 | 1 式 |
| 1 5 | 電源工事  | 1 式 |
| 1 6 | 法定福利費 | 1 式 |
| 1 7 | 諸経費   | 1 式 |

(7) 尾長児童館（2階 集会室）

既存品 1 台を撤去し、1 台新設する（取替え）。

| No  | 名称及び仕様                              | 数量   |
|-----|-------------------------------------|------|
|     | 【機器：壁掛型パッケージエアコン ワイヤードリモコン 単相 200V】 |      |
|     | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。            |      |
| 1   | FDKV406HK6S （三菱重工）                  | 1 台  |
| ・   | SZRA40BYV （ダイキン）                    |      |
|     |                                     |      |
|     | 【機器撤去・据付工事】                         |      |
| 2   | 室内機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）               | 1 式  |
| 3   | 室外機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）               | 1 式  |
| 4   | フロン回収破壊処理（破壊証明書発行 含む）               | 1 式  |
| 5   | 室内機 据付                              | 1 式  |
| 6   | 室外機 据付                              | 1 式  |
| 7   | リモコン工事                              | 1 式  |
|     |                                     |      |
|     | 【配管設備工事（2次側操作線含む）】                  |      |
| 8   | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）                 | 2 箇所 |
| 9   | 配管化粧（スリムダクト）                        | 1 式  |
| 1 0 | ドレン配管工事                             | 1 式  |
|     |                                     |      |
|     | 【その他】                               |      |
| 1 1 | 室外機用架台                              | 1 式  |
| 1 2 | 気密試験（窒素ガス含む）                        | 1 式  |
| 1 3 | 真空引き                                | 1 式  |
| 1 4 | 試運転調整                               | 1 式  |
| 1 5 | 電源工事                                | 1 式  |
| 1 6 | 法定福利費                               | 1 式  |
| 1 7 | 諸経費                                 | 1 式  |

(8) 矢賀児童館（1階工作室）

既存品1台を撤去し、新設する。（取替え）

| No | 名称及び仕様                             | 数量  |
|----|------------------------------------|-----|
|    | 【機器：天吊型パッケージエアコン ワイヤードリモコン 三相200V】 |     |
|    | 次のいずれかもしくは同等能力以上の後継機とする。           |     |
| 1  | FDEV1405HA5SA（三菱重工）                | 1台  |
| ・  | SZRH140BY（ダイキン）                    |     |
|    |                                    |     |
|    | 【機器撤去・据付工事】                        |     |
| 2  | 室内機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）              | 1式  |
| 3  | 室外機 撤去（産廃マニフェスト発行 含む）              | 1式  |
| 4  | フロン回収破壊処理（破壊証明書発行 含む）              | 1式  |
| 5  | 室内機 据付                             | 1式  |
| 6  | 室外機 据付                             | 1式  |
| 7  | リモコン工事                             | 1式  |
|    |                                    |     |
|    | 【配管設備工事（2次側操作線含む）】                 |     |
| 8  | 冷媒配管 溶接延長接続（既設配管流用）                | 2箇所 |
| 9  | 配管化粧（スリムダクト）                       | 1式  |
| 10 | ドレン配管工事                            | 1式  |
|    |                                    |     |
|    | 【その他】                              |     |
| 11 | 室外機用架台                             | 1式  |
| 12 | 気密試験（窒素ガス含む）                       | 1式  |
| 13 | 真空引き                               | 1式  |
| 14 | 試運転調整                              | 1式  |
| 15 | 電源工事                               | 1式  |
| 16 | 法定福利費                              | 1式  |
| 17 | 諸経費                                | 1式  |

(9) その他

- ① 見積書を提出しようとするものは、事前に現地（設置状況、分電盤、電源等）を確認すること。その際、事前に東区地域起こし推進課及び各児童館に連絡し、日程調整を行ってから現地確認すること。
- ② 設置にあたっては、職員の指示に従い業務に支障のないように配慮すること。  
また、作業日は東区地域起こし推進課及び各児童館と協議して決定すること。
- ③ 空調設備には標準装備品を含むこと。
- ④ 納品する製品は新品とし、メーカー発行の保証書を添付すること。
- ⑤ 機器設置後の不要物（梱包材等）については、回収し適切に処分すること。
- ⑥ 設置に係る必要部材の調達や梱包材等の廃棄については施行者負担とすること。

- ⑦ 納品報告には取り外した機器、および施工並びに設置写真を添付すること。
- ⑧ 従前設置してあった既設取替機器については取り外して搬出・処分を行うこと。
- ⑨ 既設機器を取り外した後 に設置痕等が残る場合は適切に養生等の処理を行うこと。
- ⑩ 現地において、上記仕様以上に付帯工事が必要な場合は別途協議を行う。

### 3 納入場所

| 児童館名 |     | 所在地（広島市東区）   | 電話       |
|------|-----|--------------|----------|
| (1)  | 温品  | 温品八丁目 8-25   | 508-4151 |
| (2)  | 温品  | 温品八丁目 8-25   | 508-4151 |
| (3)  | 上温品 | 上温品三丁目 4-1   | 280-3024 |
| (4)  | 東浄  | 戸坂新町三丁目 1-4  | 229-6182 |
| (5)  | 牛田  | 牛田旭一丁目 14-44 | 228-3184 |
| (6)  | 尾長  | 山根町 21-10    | 263-0825 |
| (7)  | 尾長  | 山根町 21-10    | 263-0825 |
| (8)  | 矢賀  | 矢賀二丁目 10-31  | 286-0543 |

### 4 納入期限

令和8年3月31日（火）

できるだけ早く納入すること。

納入にあたっては、東区地域起こし推進課及び各児童館と協議、調整を行うこと。

### 5 納品検査

納入業者は、本市が指定する日時・場所に納品・設置を行うとともに、十分な取り扱い説明を行ったうえ、職員の検査を受けるものとする。

### 6 保証

保証期間は、原則として本品受領後1年間とする。ただし、納入者（又は製造者）の責任に属する不良箇所が生じた場合は、期間を問わず無料で修理又は良品と取替えるものとする。

### 7 既設品の処分

既設物品の撤去、処分の際は、リサイクル法に基づく処理及び産業廃棄物・フロン回収破壊法に基づく処理を確実にを行い、リサイクル券の排出者控又は、産業廃棄物管理票やフロンガスの回収証明書等のマニフェスト（「E票の写し」まで）を発注者に提出すること。

### 8 その他

本件に関する疑義が生じた場合又はこの仕様に定めのない事項で必要な措置があれば、

ただちに本市担当者に連絡し協議のうえ決定するものとする。

9 問い合わせ先

東区地域起こし推進課 担当 佐々木 （電話 082-568-7705 8：30-17：15）