

実施要領

- 1 業務名 安佐南区内道路除草その他業務（単価契約）
- 2 履行場所 安佐南区内一円
- 3 委託期間 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで
- 4 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定
 - (1) 入札に付する工種は、業務の実施が標準的である4号工（設計書のうち 工種・名称：「4号工 防草シート設置 接着テープ（平面）交通誘導警備員 Bあり」とする。

この4号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により入札を実施し、落札者を決定する。
 - (2) 他の工種については、落札した4号工種の単価（消費税及び地方消費税相当額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の比率（少数第6位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じて算出し（1円未満切捨て）、100分の10に相当する額（1銭未満切捨て）を加算した金額をもって契約単価とする。
- 5 契約の締結
落札者と別紙契約書のとおり業務委託契約を締結する。
- 6 契約保証金
予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
- 7 設計書の数量について
設計書に記載している各工種の数量は、見込数量であり、契約締結後の実施数量を保証するものではない。

仕 様 書

- 1 本仕様書は、安佐南区内道路除草その他業務（単価契約）に適用する。
- 2 業務着手時には業務着手届、現場責任者届、実施計画書を速やかに提出すること。
- 3 施行区域は別添図面の区域とし、発注者からの指示書により実施するものとする。
指示書の交付を受けた時は、履行期限（おおむね10日）内に作業を完了させるものとする。
- 4 除草は、繁茂している雑草を草刈機、その他の器具を用いて根元より短くきれいに刈り取るものとする。
- 5 除草後は、刈り取った草をすみやかに搬出し適切に処理すること。
また、道路上、道路側溝内等に落とした短い草等も清掃、搬出し適切に処理すること。
- 6 除草区域内及びその付近にごみ類（カン、ビン、ペットボトル等）があった場合は、適切に処分すること。
- 7 作業にあたっては、第三者の迷惑のかからないよう、また一般交通に支障を及ぼさないよう十分配慮すること。
- 8 除草作業時には、飛び石防護を必ず行い、既存の道路附属物等や一般車両及び沿線の家屋等を破損させることのないよう注意すること。また、万が一破損させた場合は、受注者の責任において誠実に対応し補修等を行うこと。
- 9 刈り取った草や枯草の処分については、広島市の焼却処分施設へ搬入すること。
- 10 防草シートについては、ザバーン防草シート240Gを見込んでおり、雑草防止効果、耐久性について相当の品質を確保できる材料を使用すること。
- 11 防草シートの設置については、固定ピンとワッシャーを用いて設置を行うこと。
- 12 固定ピンの打設間隔は50cm程度とし、打設本数は平面部では1㎡あたり4本以上、法面部では1㎡あたり5本以上とする。
- 13 固定ピンの根入れ深さは30cm以上とし、地盤により根入れ深さが確保できない場合は本市と協議のうえ深さを決定すること。
- 14 防草シートのラップ部分は、10cmを標準として設置すること。
- 15 防草シートのラップ部分やシート端部においては、接着剤または接着テープを用いて適切に処理を行うこと。
- 16 防草シート設置後、シートがはがれないように確実に固定すること。
- 17 業務完了後は、速やかに所定の業務実施報告書に作業写真、作業面積計算書、処分伝票の写しを添えて提出し、検査を受けるものとする。
- 18 本仕様書に定めていない事項については、本市と協議のうえ決定すること。

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提示項目	提示事項						
諸経費関係	<p>共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費率は土木工事標準積算基準書に準じて設定している。その際の工種区分等は下記のとおりである。</p> <p>なお、土木工事標準積算基準書の記載事項については、「工事」、「工事費」等を「業務」、「業務費」等読み替えるものとする。</p> <table border="1" data-bbox="464 887 1326 1010"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 887 715 947">工種</th> <th data-bbox="715 887 1114 947">施工地域・工事場所区分</th> <th data-bbox="1114 887 1326 947">その他補正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 947 715 1010">道路維持工事</td> <td data-bbox="715 947 1114 1010">大都市</td> <td data-bbox="1114 947 1326 1010">なし</td> </tr> </tbody> </table>	工種	施工地域・工事場所区分	その他補正	道路維持工事	大都市	なし
工種	施工地域・工事場所区分	その他補正					
道路維持工事	大都市	なし					
単価関係	<p>「防草シート設置工」の条件区分は、「現場条件Ⅱ」、「時間的制約無」を見込んでいる。</p>						
交通誘導警備員	<p>4号工 防草シート設置 接着テープ（平面）について、交通誘導警備員 B を6.3人見込んでいる。</p>						
その他	<p>本業務の積算では、土木工事標準積算基準書(令和7年8月版)及び令和7年12月単価を使用している。</p>						

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0005	端部処理工（平面） 接着剤施工	m	R0712	385	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0006	端部処理工（法面） 接着剤施工	m	R0712	385	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0007	端部処理工（平面） 接着テープ施工	m	R0712	259	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0008	端部処理工（法面） 接着テープ施工	m	R0712	259	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

第 SA0001号 特殊代価表 除草（肩掛式）・集草・積込運搬

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 J01=有り, J02=ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級), J03=11.5km以下, J05=全て計上	1,000	m2			
処分費	0.232	t			T
(内数) 処分費					
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	1	人日			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0002号 特殊代価表 防草シート設置工（平面）
端部処理 接着剤

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置（平面） 固定ピン、ワッシャー材料費含む	1,000	m2			
防草シート【材料費】 ザバーン防草シート240G	1,050	m2			ロス率*0.05
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	6.3	人日			
端部処理工（平面） 接着剤施工	1,054	m			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0003号 特殊代価表 防草シート設置工 (法面)
端部処理 接着剤

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置 (法面) 固定ピン、ワッシャー材料費含む	1,000	m2			
防草シート【材料費】 ザバーン防草シート240G	1,050	m2			ロス率*0.05
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	8.3	人日			
端部処理工 (法面) 接着剤施工	1,054	m			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0004号 特殊代価表 防草シート設置工 (平面)
端部処理 接着テープ

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置 (平面) 固定ピン、ワッシャー材料費含む	1,000	m2			
防草シート【材料費】 ザバーン防草シート240G	1,050	m2			ロス率*0.05
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	6.3	人日			
端部処理工 (平面) 接着テープ施工	1,054	m			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0005号 特殊代価表 防草シート設置工（法面）
端部処理 接着テープ

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置（法面） 固定ピン、ワッシャー材料費含む	1,000	m2			
防草シート【材料費】 ザバーン防草シート240G	1,050	m2			ロス率*0.05
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	8.3	人日			
端部処理工（法面） 接着テープ施工	1,054	m			
合 計					
	1	m2			円/m2