

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8 年 1 月改訂（平成 2 3 年 1 月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、南区内公園遊具その他修繕（単価契約）（以下「修繕」という。）に適用する。
- 2 修繕の実施
受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 3 報告事項
 - (1) 受注者は、本修繕に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。
 - (2) 受注者は、毎月の修繕完了後速やかに、所定の実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 4 本修繕により指定副産物が発生する場合は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所がない場合は、発注者と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する指定副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。
また、産業廃棄物については、発注者が提出を求めた時にマニフェストA、B2、D、E票（1次）を提示し、マニフェストE票の写しを提出すること。

記

指 定 副 産 物	搬 入 場 所
再利用不可能な建設発生土	産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場
コンクリート塊	中間処理の許可を有する再資源化施設
アスファルト塊	中間処理の許可を有する再資源化施設（再生アスファルトとして再資源化可能な施設）
発生木材	中間処理の許可を有する再資源化施設

- 5 安全対策
修繕の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。
- 6 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

委 託 設 計 書

南区維持管理課

設 計	検 算	検 算	照 合	課長補佐	課 長

第	号								
令和 8 年度	一般・特別 会 計	款 土 木 費	項 公 園 墓 園 費	目 公園墓園維持費	所属 南区維持管理課	設計 7.12	提出 8.1	直営 請負	一般競争入札 随意契約
委託金額		業務名			履行場所		委託期間		
金 円		南区内公園遊具その他修繕(単価契約)			南区内一円		日開 契約締結の日から令和9年3月31日まで		
施行理由 本業務は、南区内の公園遊具等が破損したとき、公園利用者の安全を図るため、直ちに修繕するものである。									
設計概要 記 別 紙 内 訳 書 の と お り									

金	南区内公園遊具その他修繕(単価契約)
---	--------------------

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1 遊具点検	遊具目視点検・ボルト補充・増締等軽作業		基	1.00			
2 ボルト・ナット	M20未満・60mm以下		個	1.00			
3 ボルト・ナット	M20以上・60mm以下		個	1.00			
4 ボルト・ナット	M20未満・60～120mm以下		個	1.00			
5 ボルト・ナット	M20以上・60～120mm以下		個	1.00			
6 クッションゴム塗布	材工共・10mm厚		m ²	0.50			
7 落書き抹消	シナー等(3㎡未満)		m ²	0.50			
8 落書き抹消	シナー等(3～10㎡未満)		m ²	0.50			
9 落書き抹消	シナー等(10㎡以上)		m ²	0.50			
10 ケレン・錆落とし	4種ケレン相当・汚れ落とし等		m ²	0.50			
11 ケレン・錆落とし	3種ケレン相当		m ²	0.50			
12 ケレン・錆落とし	2種ケレン相当		m ²	0.50			
13 下塗り塗装	鉛・クロムフリー、さび止めペイント(はけ・ローラー)、1層		m ²	0.50			
14 中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料(はけ・ローラー)濃彩、1層		m ²	0.50			
15 上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料(はけ・ローラー)濃彩、1層		m ²	0.50			
16 グリス注入・塗布	遊具可動部・グリス含む 注入・塗布部分1か所あたり		か所	1.00			
17 可動部分分解清掃	シーソー・ブランコ・バリカー等可動部 分解清掃部分1か所あたり		か所	1.00			

広島市

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
18 セーフティマット	クッションゴムマット・PG33-M001同等品 ゴムマットのみ		m ²	0.50			
19 セーフティマット	クッションゴムマット・PG33-M002同等品 ゴムマットのみ		m ²	0.50			
20 セーフティマット敷設	基礎あり、マット敷設手間、既設マット撤去処分を含む		m ²	0.50			
21 セーフティマット敷設	基礎なし、マット敷設手間、既設マット撤去処分を含む		m ²	0.50			
22 鋼材切断	ワッダー等 φ100又は1辺300未満 切断部分1か所あたり		か所	1.00			
23 鋼材切断	ワッダー等 φ100以上200未満又は1辺300以上600未満 切断部分1か所あたり		か所	1.00			
24 鋼材切断	ワッダー等 φ200以上300未満又は1辺600以上950未満 切断部分1か所あたり		か所	1.00			
25 鋼材加工	鉄鋼板部・新材加工・運搬含む		kg	0.50			
26 鋼材加工	鉄鋼管部・新材加工・運搬含む		kg	0.50			
27 鋼材加工	ステンレス部		kg	0.50			
28 鋼材溶接	鉄部		cm	1.00			
29 鋼材溶接	ステンレス部		cm	1.00			
30 FRP遊具補修	ワッダー等・破損面整形加工		m ²	0.50			
31 FRP遊具補修	FRP塗布・1層塗り毎		m ²	0.50			
32 ブランコ座板取替	被覆付き・CP-90907同等品		枚	1.00			

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
33	ブランコ座板取替	被覆付き・AK23171同等品・金具類含む		枚	1.00			
34	ブランコ座板取替	タイヤ・タイヤブランコ用		本	1.00			
35	ブランコ修繕	吊金具用振り子金具(だるま金具)		個	1.00			
36	ブランコ修繕	シャックル等金具		個	1.00			
37	ブランコチェーン取替	スチールチェーン・φ8mm内外(グリス注入・塗布含む)		m	20.00			
38	ブランコチェーン取替	SUSチェーン・φ8mm内外(グリス注入・塗布含む)		m	0.50			
39	ブランコチェーン取替	#100-UP(被覆付き)・φ23mm(グリス注入・塗布含む)		本	1.00			
40	ブランコ座板高さ調整	調整座板1か所あたり(チェーン切断等必要なすべての工種を含む)		か所	1.00			
41	スプリング交換	スプリング器具スプリング交換		個	1.00			
42	すべり台ローラー交換	φ30mm*450mm内外		本	1.00			
43	すべり台ローラー交換	φ45mm*450mm内外		本	1.00			
44	木材	タイプ1・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
45	木材	タイプ2・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
46	木材	タイプ3・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
47	木材	タイプ4・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
48	木材	タイプ5・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
49	木材	タイプ6・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
50	木材	タイプ7・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
51	木材	タイプ8・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
52	木材	タイプ9・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
53	木材	100*100*2000以上~3000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			

広島市

経費込み単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
54	木材	100*100*3000以上~4000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
55	木材	100*100*4000以上~5000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
56	木材	100*100*5000以上~6000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
57	木材	100*100*6000以上~7000以下・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
58	木材	150*150*2000以上~3000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
59	木材	150*150*3000以上~4000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
60	木材	150*150*4000以上~5000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
61	木材	150*150*5000以上~6000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
62	木材	150*150*6000以上~7000以下・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
63	再生木材	断面形状50*50内外・櫟コトブキ・REKWOOD II-01同等品		m	0.50			
64	再生木材	断面形状90*40内外・櫟コトブキ・REKWOOD II-02同等品		m	0.50			
65	再生木材	断面形状70*50内外・櫟コトブキ・REKWOOD II-03同等品		m	0.50			
66	再生木材	断面形状60*35内外・櫟コトブキ・REKWOOD II-05同等品		m	0.50			
67	再生木材	断面形状105*40内外・櫟コトブキ・REKWOOD II-06同等品		m	0.50			
68	再生木材	断面形状105*30内外・櫟中村製作所・NAウッド同等品		m	0.50			
69	再生木材	断面形状145*30内外・櫟中村製作所・NAウッド同等品		m	0.50			
70	再生木材	断面形状200*100内外・太陽工業(株)アイソスパーカド同等品		m	0.50			

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
71 木材加工取付	44～52号及び63～70号工用		本	1.00			
72 木材加工取付	53～62号工用		本	1.00			
73 シーソー用クッションタイヤ交換	材工共		本	1.00			
74 ロープネット交換	外径φ16、100mm目、取付ロープ含む		m ²	0.50			
75 チェーンネット交換	登はん遊具用		m	0.50			
76 登はん遊具用ワイヤーケーブル交換	被覆付き		m	0.50			
77 ゴミ箱設置	メッシュくずかご・H=600・φ400内外		個	1.00			
78 注意看板設置	盤面のみ・アルミ 角部R加工 400*300* t2		枚	1.00			
79 注意看板設置	盤面のみ・アルミ 角部R加工 600*400* t2		枚	1.00			
80 注意看板基礎設置	支柱：鋼管・白塗りφ60.5、t3.2 mm・L=2300mm内外、基礎：PC基礎300 ×300×300内外		基	1.00			
81 テニスコートネット取替	硬式用・ポリエステル製トエイライトB-2073相当品		枚	1.00			
82 テニスコート人工芝張替	砂入人工芝、パイル長t=10mm、既設撤去含		m ²	0.50			
83 合鍵作製	通常鍵		個	1.00			
84 合鍵作製	ディンプル鍵		個	1.00			
85 ガラスブロック撤去	作業手間のみ		個	1.00			
86 ガラスブロック設置	作業手間のみ		個	1.00			
87 ガラスブロック	クリア115*115*80		個	1.00			
88 ガラスブロック	ゼミカラー115*115*80		個	1.00			

広島市

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
89 ガラスブロック	クリア145*145*95		個	1.00			
90 ガラスブロック	ゼミカラー145*145*95		個	1.00			
91 ガラスブロック	クリア190*190*95		個	1.00			
92 ガラスブロック	ゼミカラー190*190*95		個	1.00			
93 高所作業車運転	トラック架装 リフト・ブーム型・作業高12m		日	1.00			
94 人力床堀			m ³	0.50			
95 人力埋戻し・転圧			m ³	0.50			
96 コンクリート取壊・処分	無筋		m ³	0.50			
97 コンクリート取壊・処分	鉄筋		m ³	0.50			
98 基礎砕石	t=7.5～12.5cm・RC-40		m ²	0.50			
99 型枠	一般型枠、小型構造物		m ²	0.50			
100 コンクリート	小型構造物、18-8-10、一般養生		m ³	0.50			
101 モルタル	普通セメント、1:3		m ³	0.50			
102 真砂土	小規模		m ³	0.50			
103 制札板取替	板のみ取替(支柱・基礎ブロック含まず)		枚	1.00			
104 バスケットゴールネット交換	バスケットリングネット・アシックス品番402000同等品		枚	1.00			

金	南区内公園遊具その他修繕(単価契約)
---	--------------------

経費抜き単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1 遊具点検	遊具目視点検・ボルト補充・増縮等軽作業		基	1.00			
2 ボルト・ナット	M20未満・60mm以下		個	1.00			
3 ボルト・ナット	M20以上・60mm以下		個	1.00			
4 ボルト・ナット	M20未満・60～120mm以下		個	1.00			
5 ボルト・ナット	M20以上・60～120mm以下		個	1.00			
6 クッションゴム塗布	材工共・10mm厚		m ²	0.50			
7 落書き抹消	シナー等(3m ² 未満)		m ²	0.50			
8 落書き抹消	シナー等(3～10m ² 未満)		m ²	0.50			
9 落書き抹消	シナー等(10m ² 以上)		m ²	0.50			
10 ケレン・錆落とし	4種ケレン相当・汚れ落とし等		m ²	0.50			
11 ケレン・錆落とし	3種ケレン相当		m ²	0.50			
12 ケレン・錆落とし	2種ケレン相当		m ²	0.50			
13 下塗り塗装	鉛・クロムフリー、さび止めペイント(はけ・ローラー)、1層		m ²	0.50			
14 中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料(はけ・ローラー)濃彩、1層		m ²	0.50			
15 上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料(はけ・ローラー)濃彩、1層		m ²	0.50			
16 グリス注入・塗布	遊具可動部・グリス含む 注入・塗布部分1か所あたり		か所	1.00			
17 可動部分解清掃	シナー・ブランコ・バリカー等可動部 分解清掃部分1か所あたり		か所	1.00			

広島市

経費抜き単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
18 セーフティマット	クッションゴムマット・PG33-M001同等品 ゴムマットのみ		m ²	0.50			
19 セーフティマット	クッションゴムマット・PG33-M002同等品 ゴムマットのみ		m ²	0.50			
20 セーフティマット敷設	基礎あり、マット敷設手間、既設マット撤去処分を含む		m ²	0.50			
21 セーフティマット敷設	基礎なし、マット敷設手間、既設マット撤去処分を含む		m ²	0.50			
22 鋼材切断	ワダ等 φ100又は1辺300未満 切断部分1か所あたり		か所	1.00			
23 鋼材切断	ワダ等 φ100以上200未満又は1辺300以上600未満 切断部分1か所あたり		か所	1.00			
24 鋼材切断	ワダ等 φ200以上300未満又は1辺600以上950未満 切断部分1か所あたり		か所	1.00			
25 鋼材加工	鉄鋼板部・新材加工・運搬含む		kg	0.50			
26 鋼材加工	鉄鋼管部・新材加工・運搬含む		kg	0.50			
27 鋼材加工	ステンレス部		kg	0.50			
28 鋼材溶接	鉄部		cm	1.00			
29 鋼材溶接	ステンレス部		cm	1.00			
30 FRP遊具補修	ワダ等・破損面整形加工		m ²	0.50			
31 FRP遊具補修	FRP塗布・1層塗り毎		m ²	0.50			
32 ブランコ座板取替	被覆付き・CP-90907同等品		枚	1.00			

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
33	ブランコ座板取替	被覆付き・AK23171同等品・金具類含む		枚	1.00			
34	ブランコ座板取替	タイヤ・タイヤブランコ用		本	1.00			
35	ブランコ修繕	吊金具用振り子金具（だるま金具）		個	1.00			
36	ブランコ修繕	シャックル等金具		個	1.00			
37	ブランコチェーン取替	スチールチェーン・φ8mm内外（グリス注入・塗布含む）		m	20.00			
38	ブランコチェーン取替	SUSチェーン・φ8mm内外（グリス注入・塗布含む）		m	0.50			
39	ブランコチェーン取替	ザ'（#ロープ）（被覆付き）・φ23mm（グリス注入・塗布含む）		本	1.00			
40	ブランコ座板高さ調整	調整座板1か所あたり（チェーン切断等必要なすべての工種を含む）		か所	1.00			
41	スプリング交換	スプリング遊具スプリング交換		個	1.00			
42	すべり台ローラー交換	φ30mm*450mm内外		本	1.00			
43	すべり台ローラー交換	φ45mm*450mm内外		本	1.00			
44	木材	タイプ1・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
45	木材	タイプ2・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
46	木材	タイプ3・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
47	木材	タイプ4・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
48	木材	タイプ5・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
49	木材	タイプ6・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
50	木材	タイプ7・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
51	木材	タイプ8・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
52	木材	タイプ9・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
53	木材	100*100*2000以上～3000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			

広島市

経費抜き単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
54	木材	100*100*3000以上～4000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
55	木材	100*100*4000以上～5000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
56	木材	100*100*5000以上～6000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
57	木材	100*100*6000以上～7000以下・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
58	木材	150*150*2000以上～3000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
59	木材	150*150*3000以上～4000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
60	木材	150*150*4000以上～5000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
61	木材	150*150*5000以上～6000未満・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
62	木材	150*150*6000以上～7000以下・檜1等材・防腐剤注入加工・面取り加工含む		本	1.00			
63	再生木材	断面形状50*85内外・胴コトブキ・REKWOOD II-01同等品		m	0.50			
64	再生木材	断面形状90*40内外・胴コトブキ・REKWOOD II-02同等品		m	0.50			
65	再生木材	断面形状70*85内外・胴コトブキ・REKWOOD II-03同等品		m	0.50			
66	再生木材	断面形状60*35内外・胴コトブキ・REKWOOD II-05同等品		m	0.50			
67	再生木材	断面形状105*40内外・胴コトブキ・REKWOOD II-06同等品		m	0.50			
68	再生木材	断面形状105*30内外・胴中村製作所・NAウッド同等品		m	0.50			
69	再生木材	断面形状145*30内外・胴中村製作所・NAウッド同等品		m	0.50			
70	再生木材	断面形状200*100内外・太陽工業株式会社・スノーウッド同等品		m	0.50			

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
71 木材加工取付	44～52号及U63～70号工用		本	1.00			
72 木材加工取付	53～62号工用		本	1.00			
73 シーソー用クッションタイ交換	材工共		本	1.00			
74 ロープネット交換	丸シヤクφ16、100mm目、取付ロープ含む		m ²	0.50			
75 チェーンネット交換	登はん遊具用		m	0.50			
76 登はん遊具用ワイヤーケーブル交換	被覆付き		m	0.50			
77 ゴミ箱設置	メッシュくずかご・H=600・φ400内外		個	1.00			
78 注意看板設置	盤面のみ・アルミ 角部R加工 400*300* t 2		枚	1.00			
79 注意看板設置	盤面のみ・アルミ 角部R加工 500*400* t 2		枚	1.00			
80 注意看板基礎設置	支柱：鋼管・白塗りφ60.5、t3.2mm・L=2300mm内外、基礎：PC基礎300×300×300mm内外		基	1.00			
81 テニスコートネット取替	硬式用・ポリエステル製トワイロB-2073相当品		枚	1.00			
82 テニスコート人工芝張替	砂入人工芝、パイル長t=10mm、既設撤去含		m ²	0.50			
83 合鍵作製	通常鍵		個	1.00			
84 合鍵作製	ディンプル鍵		個	1.00			
85 ガラスブロック撤去	作業手間のみ		個	1.00			
86 ガラスブロック設置	作業手間のみ		個	1.00			
87 ガラスブロック	クリア-115*115*80		個	1.00			
88 ガラスブロック	セミツカラー-115*115*80		個	1.00			

広島市

経費抜き単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
89 ガラスブロック	クリア-145*145*95		個	1.00			
90 ガラスブロック	セミツカラー-145*145*95		個	1.00			
91 ガラスブロック	クリア-190*190*95		個	1.00			
92 ガラスブロック	セミツカラー-190*190*95		個	1.00			
93 高所作業車運転	トラック架装 リフト・ブーム型・作業高12m		日	1.00			
94 人力床堀			m ³	0.50			
95 人力埋戻・転圧			m ³	0.50			
96 コンクリート取壊・処分	無筋		m ³	0.50			
97 コンクリート取壊・処分	鉄筋		m ³	0.50			
98 基礎砕石	t=7.5～12.5cm・RC-40		m ²	0.50			
99 型枠	一般型枠、小型構造物		m ²	0.50			
100 コンクリート	小型構造物、18-8-40、一般養生		m ³	0.50			
101 モルタル	普通セメント、1:3		m ³	0.50			
102 真砂土	小規模		m ³	0.50			
103 制札板取替	板のみ取替(支柱・基礎ブロック含まず)		枚	1.00			
104 バスケットゴールネット交換	バスケットリングネット・アシックス品番402000同等品		枚	1.00			

公園位置図

