

# 参考数量書（電気）

業務名     本川小学校ほか8校特別教室冷暖房機設置業務

## 留意事項

この数量書に記載されている数量は、参考数量であり、脱漏、誤謬があり得ることを了知のうえ現地確認等をもとに適切に対応してください。

| (参考)学校別条件 |      |                 |           |                            |                            |
|-----------|------|-----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 学校名       | 対象室  | 分電盤(盤名称)        | 既設分岐盤設置位置 | 取出し回路No1                   | 取出し回路No2                   |
| 本川小学校     | 理科室  | 電灯 L-1B         | 理科準備室     | 既設予備回路⑫を200Vに変更            | 既設予備回路⑬を200Vに変更            |
| 本川小学校     | 家庭科室 | 電灯 L-2B         | 家庭科準備室    | 既設予備回路⑯を200Vに変更            | 既設予備回路⑰を200Vに変更            |
| 神崎小学校     | 理科室  | 電灯 L-2A         | 理科準備室     | 既設予備回路⑪を200Vに変更            | 既設予備回路⑫を200Vに変更            |
| 神崎小学校     | 家庭科室 | 電灯分電盤           | 家庭科準備室    | 電灯盤主幹二次側端子台より分岐            | 電灯盤主幹二次側端子台より分岐            |
| 舟入小学校     | 理科室  | 理科教室電灯 L-1B     | 理科準備室     | 既設予備回路⑪を200Vに変更            | 既設予備回路⑫を200Vに変更            |
| 舟入小学校     | 家庭科室 | 家庭科教室分電盤        | 家庭科室      | 既設予備回路⑨を200Vに変更            | 既設予備回路⑩を200Vに変更            |
| 江波小学校     | 理科室  | 電灯 L-12B        | 理科準備室     | 既設予備回路⑮を200Vに変更            | 既設予備回路⑯を200Vに変更            |
| 江波小学校     | 家庭科室 | 電灯 L-11         | 廊下        | 既設予備回路⑯を200Vに変更            | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             |
| 荒神町小学校    | 理科室  | 電灯 L-4          | 理科準備室     | 盤内にスペースがないのでブレーカーボックスを新設する | 盤内にスペースがないのでブレーカーボックスを新設する |
| 荒神町小学校    | 家庭科室 | 電灯 1L-6         | 家庭科教室     | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             |
| 大洲小学校     | 理科室  | 電灯分電盤           | 理科準備室     | 既設予備回路⑦を200Vに変更            | 既設予備回路⑧を200Vに変更            |
| 大洲小学校     | 家庭科室 | 電灯分電盤           | 準備室       | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             |
| 段原小学校     | 理科室  | 電灯分電盤           | 理科準備室     | 既設予備回路⑫を200Vに変更            | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             |
| 段原小学校     | 家庭科室 | 電灯分電盤 家-L       | 準備室       | 電灯盤主幹二次側端子台より分岐            | 電灯盤主幹二次側端子台より分岐            |
| 比治山小学校    | 理科室  | 電灯盤 L-1A        | 廊下        | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             |
| 比治山小学校    | 家庭科室 | 電灯 L北2-家        | 準備室       | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             | 電灯盤主幹二次側銅帯より分岐             |
| 皆実小学校     | 理科室  | 電灯盤 L-2 (第二理科室) | 理科準備室     | 既設盤予備回路⑧を200Vに変更           | 既設盤予備回路⑨を200Vに変更           |
| 皆実小学校     | 家庭科室 | 電灯盤 2L-1        | 家庭科準備室    | 既設盤予備回路⑰を200Vに変更           | 既設盤予備回路⑱を200Vに変更           |

(参考)本川小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路3個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 50 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～理科室                                                       |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)本川小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路3個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 60 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 3  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～家庭科室                                                      |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)神崎小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)          | 数量 | 単位 | 備考                                                         |
|-------|-----------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT      | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブレーカーを撤去し、ブレーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変更必要 |
| 配線    | 電力用ケーブル         | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C | 65 | m  |                                                            |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型         | 3  | 本  |                                                            |
| 管路    | モール付属品          | エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース等   | 1  | 式  |                                                            |
| ボックス  | ジャンクションボックス     | 電線管・モールの取合い、器具取付等      | 3  | 個  | ・スリムダクトへの配線用2個<br>・分電盤からの配線取出し用1個                          |
| 撤去    |                 |                        | 1  | 式  |                                                            |

(参考)神崎小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                        |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|-------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路なし<br>・ブレーカー2個新設                     |
| 配線    | 電力用ケーブル              | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 60 | m  |                                           |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                           |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                           |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 7  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個 |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 2  | 箇所 | 壁面二か所<br>準備室～廊下<br>廊下～家庭科室                |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                           |

(参考)舟入小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 65 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～理科室                                                       |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)舟入小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)          | 数量 | 単位 | 備考                                                         |
|-------|-----------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT      | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブレーカーを撤去し、ブレーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変更必要 |
| 配線    | 電力用ケーブル         | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C | 20 | m  |                                                            |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型         | 2  | 本  |                                                            |
| 管路    | モール付属品          | エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース等   | 1  | 式  |                                                            |
| ボックス  | ジャンクションボックス     | 電線管・モールの取合い、器具取付等      | 3  | 個  | ・スリムダクトへの配線用2個<br>・分電盤からの配線取出し用1個                          |
| 撤去    |                 |                        | 1  | 式  |                                                            |



(参考)江波小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 50 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 3  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～理科室                                                       |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)江波小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路1個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー1個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル     | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 60 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品      | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 3  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 撤去    |                 |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)荒神小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)          | 数量 | 単位 | 備考                                     |
|-------|-----------------|------------------------|----|----|----------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT      | 2  | 台  | ・予備回路なし<br>・盤内にスペースがないのでブレーカーボックスを新設する |
| 配線    | 電力用ケーブル         | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C | 70 | m  |                                        |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型         | 2  | 本  |                                        |
| 管路    | モール付属品          | エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース等   | 1  | 式  |                                        |
| ボックス  | プルボックス          | 適用:曲がりが多い／長距離／通線困難箇所   | 2  | 箇所 | ・スリムダクトへの配線用2個                         |
| 撤去    |                 |                        | 1  | 式  |                                        |

(参考)荒神小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)                      | 数量 | 単位 | 備考                                         |
|-------|-----------------|------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT                  | 2  | 台  | ・予備回路なし<br>・ブレーカー設置の<br>為内扉パネルカット<br>が必要   |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル     | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C             | 40 | m  |                                            |
| 管路    | 可とう電線管          | PF管 / CD管<br>(サイズは設<br>計条件によ<br>る) | 2  | m  | PF管 16                                     |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型                     | 1  | 本  |                                            |
| 管路    | モール付属<br>品      | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等  | 1  | 式  |                                            |
| ボックス  | プルボックス          | 適用:曲がり<br>が多い／長<br>距離／通線<br>困難箇所   | 2  | 箇所 | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・サイズ 100×100<br>×100 |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等          | 1  | 個  | ・分電盤からの配線<br>取出し用1個                        |
| 撤去    |                 |                                    | 1  | 式  |                                            |

(参考)大洲小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 55 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～理科室                                                       |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)大洲小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                          |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路なし<br>・予備スペースにブ<br>レーカー設置<br>・パネルカットなし |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル     | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 65 | m  |                                             |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                             |
| 管路    | モール付属<br>品      | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                             |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 3  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個   |
| 撤去    |                 |                                   | 1  | 式  |                                             |

(参考)段原小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                     |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路1個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー1個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 55 | m  |                                                                        |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                              |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～理科室                                                       |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                        |

(参考)段原小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                        |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----|----|-------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路なし<br>・ブレーカー2個新設<br>・内扉なし            |
| 配線    | 電力用ケーブル         | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 60 | m  |                                           |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                           |
| 管路    | モール付属<br>品      | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                           |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 3  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個 |
| 撤去    |                 |                                   | 1  | 式  |                                           |



(参考)比治山小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量  | 単位 | 備考                               |
|-------|-----------------|-----------------------------------|-----|----|----------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2   | 台  | ・予備回路なし<br>・予備スペースにブ<br>レーカー2個新設 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル     | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 100 | m  |                                  |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型                    | 1   | 本  |                                  |
| 管路    | モール付属<br>品      | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1   | 式  |                                  |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 2   | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個               |
| 撤去    |                 |                                   | 1   | 式  |                                  |

(参考)比治山小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)          | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                     |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB) | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路なし<br>・ブレーカー2個新設<br>・ブレーカー設置の<br>為内扉パネルカット<br>が必要 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル     | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 50 | m  |                                                        |
| 管路    | メタルモール          | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                        |
| 管路    | モール付属<br>品      | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                        |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 2  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個                                     |
| 撤去    |                 |                                   | 1  | 式  |                                                        |

(参考)皆実小学校理科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                   |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 60 | m  |                                                                      |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                      |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                      |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                            |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 壁面一か所<br>準備室～理科室                                                     |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                      |

(参考)皆実小学校家庭科室数量表

| 大分類   | 品名(代表)               | 品名・規格<br>(詳細)                     | 数量 | 単位 | 備考                                                                   |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー | 漏電遮断器<br>(ELCB)      | ELCB<br>2P2E/20AT                 | 2  | 台  | ・予備回路2個あり<br>・予備回路の既設ブ<br>レーカーを撤去し、ブ<br>レーカー2個新設<br>・一次側を200Vに変<br>更 |
| 配線    | 電力用ケー<br>ブル          | 600V EM-CE<br>3.5sq-3C            | 60 | m  |                                                                      |
| 管路    | メタルモール               | B型 1.8m<br>標準型                    | 2  | 本  |                                                                      |
| 管路    | モール付属<br>品           | エルボ、ジョ<br>イント、エン<br>ド、取付ベー<br>ス 等 | 1  | 式  |                                                                      |
| ボックス  | ジャンクショ<br>ンボックス      | 電線管・モー<br>ルの取合い、<br>器具取付等         | 5  | 個  | ・スリムダクトへの配<br>線用2個<br>・分電盤からの配線<br>取出し用1個                            |
| 貫通    | 防火区画処<br>理※貫通施<br>工共 | 耐火パテ等<br>による防火区<br>画貫通部処<br>理     | 1  | 箇所 | 準備室～家庭科室                                                             |
| 撤去    |                      |                                   | 1  | 式  |                                                                      |