参考数量書（機械）

業務名　福木小学校ほか７校特別教室冷暖房機設置業務

留意事項

この数量書に記載されている数量は、参考数量であり、脱漏、誤謬があり得ることを了知のうえ現地確認等をもとに適切に対応してください。

参考数量書（機械）　　1 福木小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	18	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	6	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	12	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	6	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	12	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	6	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	18	m
	リモコン線（メーカー仕様）	56	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	10	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	2	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	2	か所

参考数量書（機械）　　1 福木小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	15	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	5	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	10	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	5	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	10	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	5	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	15	m
	リモコン線（メーカー仕様）	45	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	6	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	2	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	2	か所

参考数量書（機械）　　2 上温品小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	16	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	8	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	8	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	8	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	8	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	16	m
	リモコン線（メーカー仕様）	25	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	8	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	2	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	3	か所

参考数量書（機械）　　2 上温品小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	19	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	5	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	14	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	5	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	14	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	5	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	19	m
	リモコン線（メーカー仕様）	40	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	8	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	3	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	3	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	2	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	0	か所

参考数量書（機械）　　3 温品小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	48	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	20	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	28	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	20	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	28	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	20	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	48	m
	リモコン線（メーカー仕様）	35	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	10	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	4	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	4	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	2	か所
仮設工事	高所作業車	1式	

参考数量書（機械）　　3 温品小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	30	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	6	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	24	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	6	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	24	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	6	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	30	m
	リモコン線（メーカー仕様）	20	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	5	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	5	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	2	か所

参考数量書（機械）　　4 戸坂城山小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	2	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	32	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	20	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	10	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	22	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	10	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	16	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	4	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	32	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	10	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	5	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	5	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	1	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	1	か所
仮設工事	高所作業車	1式	

参考数量書（機械）　　4 戸坂城山小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	0	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	35	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	7	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	28	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	7	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	28	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	7	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	35	m
	リモコン線（メーカー仕様）	20	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	5	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	5	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	0	か所

参考数量書（機械）　　5 中山小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	2	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	38	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	16	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	22	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	8	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	30	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	16	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	0	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	38	m
	リモコン線（メーカー仕様）	25	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	5	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	5	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	1	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	1	か所

参考数量書（機械）　　5 中山小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	32	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	30	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	2	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	30	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	2	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	0	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	32	m
	リモコン線（メーカー仕様）	40	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	5	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	5	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	3	か所

参考数量書（機械）　　6 牛田新町小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	44	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	4	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	40	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	4	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	40	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	4	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	44	m
	リモコン線（メーカー仕様）	37	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	10	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	10	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	0	か所
仮設工事	高所作業車	1式	

参考数量書（機械）　　6 牛田新町小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	27	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	9	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	18	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	9	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	18	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	9	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	27	m
	リモコン線（メーカー仕様）	25	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	3	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	3	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	0	か所
仮設工事	高所作業車	1式	

参考数量書（機械）　　7 早稲田小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	0	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	32	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	6	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	26	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	6	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	26	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	6	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	32	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	2	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	1	か所

参考数量書（機械）　　7 早稲田小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	0	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	35	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	7	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	28	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	7	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	28	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	7	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	35	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	6	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	3	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	3	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	1	か所

参考数量書（機械）　　8 尾長小学校（理科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	27	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	21	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	6	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	21	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	6	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	21	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	27	m
	リモコン線（メーカー仕様）	36	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	6	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	3	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	3	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	1	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	1	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	0	か所

参考数量書（機械）　　8 尾長小学校（家庭科室）

区　　分	詳　　細	数量	単位
室内機	室内機	2	台
	室内機取付用架台・金具	2	組
	ドレンアップメカ	2	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（ＳＵＳ３０４）	2	台
	風向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止（防護ネット）	2	台
	室外機取付用ブラケット（壁面架台）	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（１５０×１００Ｈ×６００Ｌ程度）	2	組
	防振ゴム（１０ｍｍ）	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管　ガス管保温２０ｍｍ	27	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい）　VP	10	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	17	m
保温工事	保温化粧ケース　　冷媒管（屋内露出）	10	m
	保温化粧ケース　　冷媒管（屋外露出）	17	m
	ワンタッチチューブ　ドレン管（天井内・ケース内）	0	m
	GW+合成樹脂カバー　ドレン管（屋内露出）	10	m
配線工事	制御線（室外機ー室内機間）	27	m
	リモコン線（メーカー仕様）	20	m
	メタルモール（Ａ型）継手共	4	m
	リモコン用ボックス（２連）	2	個
天井工事	天井材撤去	3	m2
	天井材新設（化粧石こうボード　１２ｔ相当）	3	m2
	点検口（□４５０　アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	アルミ　又は　ポリカーボネートパネル（パネル穴開け、既設ガラス撤去含む）	1	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（３ｍｍ）穴開け・補修	0	か所
	コンクリート壁面　ダイヤモンドカッター穴開け・補修	0	か所