参考数量書（電気）

業務名　福木小学校ほか７校特別教室冷暖房機設置業務

留意事項

この数量書に記載されている数量は、参考数量であり、脱漏、誤謬があり得ることを了知のうえ現地確認等をもとに適切に対応してください。

学校名	対象室	分電盤（盤名称）	既設分岐盤設置位置	取出し回路No1	取出し回路No2
福木小学校	理科室	電灯	理科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
福木小学校	家庭科室	名称無し(電灯盤)	家庭科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
上温品小学校	理科室	L-1-1	理科前室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
上温品小学校	家庭科室	1L-5	家庭科室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
温品小学校	理科室	名称無し(電灯盤)	理科前階段廊下	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
温品小学校	家庭科室	L-31	家庭科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
戸坂城山小学校	理科室	分電盤L-1D	理科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
戸坂城山小学校	家庭科室	名称無し(電灯盤)	家庭科室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
中山小学校	理科室	電灯盤	理科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
中山小学校	家庭科室	電灯(L-2)	家庭科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
牛田新町小学校	理科室	理科電源盤	理科室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
牛田新町小学校	家庭科室	分電盤	家庭科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
早稲田小学校	理科室	L-2A	2階階段前廊下	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
早稲田小学校	家庭科室	電灯L-3C	家庭科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
尾長小学校	理科室	電灯盤	理科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐
尾長小学校	家庭科室	電灯盤	家庭科準備室	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐	電灯盤主幹二次側銅帯より分岐

福木小学校理科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	MCCB 2P1E 予備1個のみ パネルカット 要 ELCB 2P2E 2個新設 1次側200V変更 要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	64	m	
管路	メタルモール	B型 1.8m 標準型	4	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	5	個	・分電盤外扉1個新設 準備室から理科室の貫通部2個新設 ・ スリムダクトへの配線用2個
貫通	コア抜き	コア抜き	1	箇所	・室内壁一箇所
撤去			1	式	

福木小学校家庭科室

大分類	品名（代表）	品名・規格（詳細）	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器（ELCB）	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設(内扉はないのでパネルカットは不要)
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	41	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	1	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	2	個	・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

上温品小学校理科室

大分類	品名（代表）	品名・規格（詳細）	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器（ELCB）	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設　　内扉パネルカット　要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	75	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	3	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・分電盤外扉1個新設　　・スリムダクトへの配線用2個
貫通	コア抜き	コア抜き	1	箇所	・天井内一箇所
貫通	防火区画処理※貫通施工共	耐火パテ等による防火区画貫通部処理	1	箇所	
撤去			1	式	

上温品小学校家庭科室

大分類	品名（代表）	品名・規格（詳細）	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器（ELCB）	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設(内扉はないのでパネルカットは不要)
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	62	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	3	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	2	個	・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

温品小学校理科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設(内扉はないのでパネルカットは不要)
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	95	m	
管路	電線管	薄鋼電線管C / 厚鋼電線管G(サイズは設計条件による)	G28 9	m	
管路	可とう電線管	PF管 / CD管(サイズは設計条件による)	PF28 1	m	
管路	防水プリカ	屋外・防水が必要な区間のみ	＃30 1	m	
管路	メタルモール	B型 1.8m 標準型	2	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	プルボックス	適用:曲がりが多い／長距離／通線困難箇所	4	箇所	・廊下から理科室の貫通部2個新設 ・スリムダクトへの配線用2個
付属品	電線管付属品	カップリング、コネクタ、ロックナット、ブッシング 等	1	式	
支持	支持材	サドル、ハンガ、吊りボルト、アンカー 等	8	箇所	
貫通	コア抜き	コア抜き	2	箇所	・廊下一箇所 ・室内壁一箇所
撤去			1	式	

温品小学校家庭科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	MCCB 2P1E 予備1個のみ 空きスペースある為パネルカット 不要 ELCB 2P2E 2個新設 1次側200V変更 要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	70	m	
管路	メタルモール	B型 1.8m 標準型	2	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・分電盤外扉1個新設 ・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

戸坂城山小学校理科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	MCCB 2P1E 予備3個あり ELCB 2P2E 2個新設 1次側200V変更 要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	78	m	
管路	メタルモール	B型 1.8m 標準型	3	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	4	個	・準備室から理科室の貫通部2個新設 ・スリムダクトへの配線用2個
貫通	コア抜き	コア抜き	1	箇所	・室内壁一箇所
撤去			1	式	

戸坂城山小学校家庭科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設　　内扉パネルカット　要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	61	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	3	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	プルボックス	適用:曲がりが多い／長距離／通線困難箇所	2	箇所	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・分電盤外扉1個新設　　・スリムダクトへの配線用2個
貫通	コア抜き	コア抜き	2	箇所	天井内二箇所
貫通	防火区画処理※貫通施工共	耐火パテ等による防火区画貫通部処理	2	箇所	
撤去			1	式	

中山小学校理科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	MCCB 2P1E 予備2個あり ELCB 2P2E 2個新設 1 次側200V変更 要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	59	m	
管路	メタルモール	B型 1.8m 標準型	1	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	2	個	・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

中山小学校家庭科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	MCCB 2P1E 予備4個あり ELCB 2P2E 2個新設 1次側200V変更 要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	73	m	
管路	メタルモール	B型 1.8m 標準型	2	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	2	個	・スリムダクトへの配線用2個
貫通	コア抜き	コア抜き	2	箇所	・天井内二箇所
貫通	防火区画処理※貫通施工共	耐火パテ等による防火区画貫通部処理	2	箇所	
撤去			1	式	

牛田新町小学校理科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設　　内扉パネルカット　要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	80	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	2	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・分電盤外扉1個新設　　・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

牛田新町小学校家庭科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	MCCB 2P1E 予備4個あり ELCB 2P2E 2個新設 1 次側200V変更 要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	58	m	
管路	可とう電線管	PF管 / CD管(サイズは設計条件による)	2	m	
ボックス	プルボックス	適用:曲がりが多い／長距離／通線困難箇所	2	箇所	・スリムダクトへの配線用2個
付属品	電線管付属品	カップリング、コネクタ、ロックナット、ブッシング 等	1	式	
支持	支持材	サドル、ハンガ、吊りボルト、アンカー 等	2	箇所	
撤去			1	式	

早稲田小学校理科室

大分類	品名（代表）	品名・規格（詳細）	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器（ELCB）	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設(内扉はないのでパネルカットは不要)
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	78	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	1	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	2	個	・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

早稲田小学校家庭科室

大分類	品名(代表)	品名・規格(詳細)	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器(ELCB)	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設　内扉パネルカット　要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	61	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	2	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・廊下と家庭科室との貫通部に1個新設　・スリムダクトへの配線用2個
貫通	コア抜き	コア抜き	1	箇所	・天井内から室内一箇所
撤去			1	式	

尾長小学校理科室

大分類	品名（代表）	品名・規格（詳細）	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器（ELCB）	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設　　内扉パネルカット　要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	60	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	3	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・分電盤外扉1個新設　　・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	

尾長小学校家庭科室

大分類	品名（代表）	品名・規格（詳細）	数量	単位	備考
ブレーカー	漏電遮断器（ELCB）	ELCB 2P2E/20AT	2	台	・空きスペースに2個新設　　内扉パネルカット　要
配線	電力用ケーブル	600V EM-EEF 2.0-3C	68	m	
管路	メタルモール	B型　1.8m　　標準型	2	本	
管路	モール付属品	エルボ、ジョイント、エンド、取付ベース 等	1	式	
ボックス	ジャンクションボックス	電線管・モールの取合い、器具取付等	3	個	・分電盤外扉1個新設　　・スリムダクトへの配線用2個
撤去			1	式	